



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-27

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-27, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN JOAQUÍN ENTRE PRIVADA SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-27, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN JOAQUÍN ENTRE PRIVADA SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIO A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$7,138,068.21 (SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V., POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 12:00 HORAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR,

001150



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-27

SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 60 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 09:40 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.


000151



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-27

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
	


000157




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-27

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
 C. Sandra María Tlaque Gómez DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS	 ING. NOÉ MORALES OLARTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTES	
 Construcciones RHA S.A de C.V Representante Legal Alan Roberto Aguilar Luna	 Pedro Olivier Murrieta Persona Física con Actividad Empresarial
 Creciente Construcciones S.A de C.V Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	

000153

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA AVENIDA
SAN JOAQUIN ENTRE PRIVADA
SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL
EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCINGO

Con esta fecha se inician los trabajos en la avenida
San Joaquin entre privada San Isidro y Calle San Rafael
en la localidad de cuautlancingo, al lugar llega la
fresadora para el retiro de la carpeta asfáltica y 3
Camiones de volteo para el retiro de asfalto a banca
de tiro autorizado por el H. Ayuntamiento. Se realiza
el cierre de circulación en el tramo 0+000 al 0+200.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GD0


Inge. Diana Laura Zitle Pérez

RHA
CONSTRUCCIONES



Tec. Oscar Recheles Sotelo
Supervisor Obras Públicas

000310

Con esta fecha se dan por concluidos los trabajos de fresado de la carpeta asfáltica, continúan los trabajos de cajeo y retiro de material producto de excavación del tramo 0+000 al 0+200. De igual manera, se realizan los trabajos de nivelación con equipo topográfico. Se entablan conversaciones con los fraccionamientos aledaños para revisar la forma de trabajo y los horarios de cierre en diferentes tramos de la avenida.


Ing. Diana Laura Zitle Pérez.
RHA
CONSTRUCCIONES

Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Tec. 
Oscar Quechola Sastre
Supervisor Obras Públicas

FECHA: 02 / 12 / 2022

Con esta fecha al lugar de la obra llegan 200m³ de material para la capa subrasante para su tendido en los primeros 100m de calle. Inician los trabajos de tendido y compactación de la subrasante. Ya se encuentra programada la pipa para la correcta hidratación de la base. Personal de supervisión del H. Ayuntamiento asiste al lugar de los trabajos para la revisión de los trabajos relacionados con la colocación de drenaje y línea de agua potable.


Ing. Diana Laura Zitle Pérez.
RHA
CONSTRUCCIONES

Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Tec. 
Oscar Quechola Sastre
Supervisor Obras Públicas

000320

Con esta fecha continúan los trabajos de excavación y retiro de material en el tramo 0+400 al 0+600, se realiza la demolición de guarniciones en la primera calle. Se cuentan con 2 camiones de 14m³ para el retiro de material al banco de tiro, de la misma forma, se realizó la limpieza de fragmentos de asfalto para realizar excavación del tramo 0+600 al 0+820. Para el tramo 0+000 al 0+200 se encuentra compactada la subrasante, para el tramo 0+200 al 0+400 se realiza el compactado de la subrasante, se utiliza el vibrocompactador y la pipa para su correcta hidratación.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDC

Inge. Diana Laura Zitle Pérez.

Tec. Oscar Acosta Sastre
Supervisor obra pública

FECHA: 07 / 12 / 2022

El día de hoy se realizó el cimbrado de guarniciones en el tramo 0+000 al 0+225 y por la tarde llegaron a la obra 2 ollas de concreto $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ para un rendimiento de 221m, lo que equivale a un avance aproximado del 13% de las guarniciones. El día de mañana se planea realizar el cimbrado y cobado de 4 ollas de concreto para guarniciones con un cuerpo de trabajo de 5 albañiles, 1 cabo de oficio y 2 carpinteros. Asimismo continúa el trabajo de excavación y retiro de material en el tramo 0+600 al 0+820, para el tramo del 0+400 al 0+600 se planea que el día de mañana inicie el tendido del material de la capa subrasante.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDC

Inge. Diana Laura Zitle Pérez.

Tec. Oscar Acosta Sastre
Supervisor obra pública

El día de hoy se realizó el colado de 3 ollas de concreto para guarniciones con resistencia $F_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$, con ello se colaron 335 m de banquetas dando un total de 998 m realizados hasta el día de hoy. En cuanto a terracerías en el tramo 0+400 al 0+600 se realiza el compactado de la subrasante. Se realizan riegos con la pipa en los tramos trabajados para evitar la pérdida de humedad e iniciar la aparición de grietas. A la obra llega el material de la capa subrasante para el tramo 0+600 al 0+820 para iniciar los trabajos. En el tramo 0+400 al 0+600 se realizó el hidratado y compactado de la capa subrasante. Hasta el momento queda concluido el surtido de 1564 m^3 de material para la capa subrasante.

Ing. Diana Laura Zitle Pérez.

Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Tec. Oscar Ouedela Sastre
Supervisor obras públicas

FECHA: 13 / 12 / 2022

Con esta fecha se realiza el compactado del tramo 0+600 al 0+820 dando por concluido la partida de terracerías del proyecto de la calle. Para esta semana se proyecta el suministro de 20 gondolas de base hidráulica para el inicio de su tendido. Personal del H. Ayuntamiento asiste a la obra para revisar el proyecto de drenaje y agua potable, en la visita se programa la visita de personal de Sosapec para la excavación y tendido de la línea de drenaje. El material y mano de obra será proporcionado por el Sosapec.

Ing. Diana Laura Zitle Pérez.

Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Tec. Oscar Ouedela Sastre
Supervisor obras públicas

El día de hoy se inicia el suministro de material para la base hidráulica, se inicia desde el tramo 0+200 al 0+400 debido a los Análisis de exhumación realizados para el drenaje de la calle en el tramo inicial. De igual manera se encuentra terminada la construcción de guarniciones desde el tramo 0+000 al 0+220. Hasta el momento se lleva un avance aproximado de la obra del 25%.

Ingo Deora Laura Zúñiga Pérez

CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES

Tec. Oscar Obedes Salas
Supervisor Obras

FECHA: 17/12/2022.

Con esta fecha llega a la obra 13 góndolas de base hidráulica, mas las 12 góndolas anteriores, dan un total de 25 góndolas que representan 780 m³ de base hidráulica (incluyendo el abradamiento) para abarcar 400m de calle. La motorconformadora inició con el tendido de la base en el tramo 0+400 al 0+600 para el hombro izquierdo de la calle, esto se hace para permitir la circulación vial para los habitantes de los fraccionamientos, el día de mañana se pretende realizar el hombro derecho para el mismo tramo de calle. Por otro lado, el rodillo comienza con el compactado del tramo de la calle del 0+300 al 0+400, se suministra luvaje de agua con la pipa para la correcta hidratación del material de la base.

000223

Ingo Deora Laura Zúñiga Pérez.



CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES

Tec. Oscar Obedes Salas
Supervisor Obras

El día de hoy se inició con el compactado del tramo 0+400 al 0+600. Se pretende que el día de mañana a las 3 de la tarde se realice el impregnado del tramo 0+200 al 0+600 para iniciar con el suministro y colado del concreto del hombro derecho de la calle.

Personal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo asistió a la obra, así como el laboratorio de mecánica de suelos para corroborar que el material de la base hidráulica así como su compactación cumpla con las especificaciones requeridas por la SCT.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GD0

Ingr. Diana Laura Zille Pérez.

T.C. Oscar Dedale Sastre
Supervisor Obras Públicas

FECHA: 20 / 12 / 2022

El día de hoy inició el colado de 48 m^3 de concreto, con ello se colaron 85 m iniciando desde el tramo 0+200 hasta el 0+285 - (hombro derecho), el cual, se cubrió con membrana para evitar la pérdida de humedad, el día de mañana se planean colar 96 m^3 de concreto. En cuanto a la base, se concluyó el compactado de base en el tramo 0+400 al 0+600. Llegaron a la obra 14 góndolas de base hidráulica para su tendido en el tramo 0+600 al 0+820. Hasta el momento se lleva un 75% de surtido de base hidráulica. Para concluir con ello se requiere que se concluyan los trabajos de drenaje en el primer tramo para continuar el tendido de la base.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GD0

Ingr. Diana Laura Zille Pérez.

T.C. Oscar Dedale Sastre
Supervisor Obras Públicas

El día de hoy continuaron los trabajos de compactado del tramo 0+600 al 0+820. Debido a las fiestas se hará el paro de labores el día de mañana al medio día reanudando las actividades el día 26 de diciembre. El día de mañana se programaron 2410 litros de emulsión para el riego del tramo 0+600 al 0+820. Al lugar de la obra llegará una tolva de arena para realizar el pareo de dicho tramo. Para los trabajos de colado de concreto: a la obra llegaron 112 m³ de concreto, con ello se concluyeron ambos hombros de calle del tramo 0+200 al 0+400 y el hombro izquierdo del tramo 0+400 al 0+453.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ingo. Diana Laura Zitle Pérez

Tec. Oscar Duvala Sastre
Supervisor obras públicas

FECHA: 26 / 12 / 2022

Con esta fecha se retoman las actividades en la calle - San Joaquín. El personal del Sosapac concluyó con los trabajos de tendido de tubería para el drenaje, por consiguiente, se realizó el pedido de 13 góndolas de base hidráulica para el tramo 0+000 al 0+200. Con ello se da por concluido el acarreo de base hidráulica. Se realizó el colado de 160 m³ de concreto para el hombro izquierdo desde el tramo 0+453 al 0+740 dejando acceso al fraccionamiento que se encuentra en la calle. Finalmente se renivelaron 4 pozos de visita para el colado de la calle.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ingo. Diana Laura Zitle Pérez

Tec. Oscar Duvala Sastre
Supervisor obras públicas

000325

Con esta fecha se terminan los trabajos de tendido de base hidráulica y se procede a iniciar la compactación de la misma.

Al lugar asistió personal de supervisión del H. Ayuntamiento para revisar el avance de la obra y para solicitar la construcción de las banquetas para la calle San Joaquín entre la privada San Isidro y calle San Rafael. Además se continuó el colado del concreto, a la obra llegaron 120 m^3 de concreto y 8 rollos de malla electrosoldada de 6-6/10-10 para el colado del hombro derecho del tramo 0+400 al 0+612, también se renivelaron las cajas de válvulas correspondientes a la línea principal de agua potable. Hasta el momento se contempla un avance aproximado del 63% en el colado de concreto.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ingr. Diana Laura Zitle Pérez

Tec. Oscar Quedolá Sastre
Supervisor Obras Públicas

FECHA: 30 / 12 / 2022

El día de hoy se realizó el colado de 48 m^3 de concreto hidráulico para el hombro derecho del tramo 0+612 al 0+697. Se realizó el riego de 2235 litros de emulsión para el tramo 0+000 al 0+200, con ello se finaliza el concepto de "riego de impregnación con emulsión asfáltica de tipo em-60 a razón de 16.5 lt/m^2 ". Para hoy se realizó el paro de labores a las 3 de la tarde debido a la fecha, se continuarán los trabajos el día lunes 2 de enero. Para ello, se programa el colado de 70 m^3 de concreto para el día lunes



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ingr. Diana Laura Zitle Pérez.

Tec. Oscar Quedolá Sastre

000026

Con esta fecha se realiza el colado del hombro derecho del tramo 0+697 al 0+820 y el detallado de las bocacalles. El Personal del H. Ayuntamiento asistió a la obra para realizar la prueba del revenimiento y la obtención de testigos de concreto y garantizar la resistencia que solicita el proyecto que es $F_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$. Para el día de mañana se planea el colado de 45 m^3 , con ello se cierra el colado del tramo 0+200 al 0+820.

Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ingo. Diana Laura Zúñiga Pérez

Tec. Gerardo Sastre
Supervisor Obras Públicas

FECHA: 4/01/2023

Con esta fecha se realizó el tendido de aproximadamente 300 m^2 de malla electrosoldada para el colado de 46 m^3 en el hombro izquierdo del tramo 0+740 al 0+820 y se procedió a realizar los cortes de cada 3 metros y cubrir el concreto para evitar la pérdida de humedad. También se realizó la limpieza de la zona, en las entradas de los fraccionamientos se colocaron los adoquines nuevamente para evitar inconvenientes con los habitantes.

Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ingo. Diana Laura Zúñiga Pérez

Tec. Gerardo Sastre
Supervisor Obras Públicas

000007

El día de hoy se realizó el colado de 74 m^3 de concreto, (Se inició con el concreto), se inició con el hombro izquierdo abarcando desde el tramo 0+069 al 0+200 con el fin de no obstaculizar las actividades de la plaza que se encuentra en el 0+000. Se continúa con el curado del concreto aplicando aditivo curacreto, también se continúa con la ejecución de los cortes transversales con una profundidad de 5cm. Se cuantificó la pintura amarilla para guarniciones y se realizó el pedido de 219 litros de pintura de tráfico.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GD0

Ingr. Diana Laura Zitle Pérez.

Tec. Oscar Quechola Sastre
Supervisor obras públicas

FECHA: 10/01/2023

El día de hoy se realizó el colado de 74 m^3 de concreto, se inició con el hombro izquierdo abarcando desde el tramo 0+069 al 0+200. Se hace presente el personal del H. Ayuntamiento para la supervisión de avances. Hasta el momento se lleva un avance aproximado del 80% de la obra.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GD0

Ingr. Diana Laura Zitle Pérez.

Tec. Oscar Quechola Sastre
Supervisor obras públicas

000028

El día de hoy se comienza a colocar sello en los cortes transversales y longitudinales de la calle desde el cadeneramiento 0+200 en adelante. También se realizó el colado de los últimos 514 m^2 , con esto se termina la partida de:
"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 RESISTENCIA NORMAL - F'C 250 KG/CM²".

Se planea el inicio de la pintura en guarniciones para el día de mañana iniciando desde el tramo 0+820 hacia atrás.

Se proyecta la conclusión de los trabajos en tiempo y forma de acuerdo al tiempo establecido en el contrato.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ing. Diana Laura Cifra Pérez.

Jec. Oscar Cecilio Sotri
Supervisor obras públicas

FECHA: 14 / 01 / 2023

El día de hoy se inician los trabajos de limpieza de banquetas y guarniciones para la aplicación de pintura. Personal del H. Ayuntamiento asiste a la obra para solicitar la colocación de 4 topes distribuidos en los 820m de calle, por lo que se informa al representante legal de la empresa.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ing. Diana Laura Cifra Pérez.

Jec. Oscar Cecilio Sotri
Supervisor obras públicas


000329

El día de hoy se comienza a colocar sello en los cortes transversales y longitudinales de la calle desde el cadenamiento 0+200 en adelante. También se realizó el colado de los últimos 514 m^2 , con esto se termina la partida de:

"CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 RESISTENCIA NORMAL - $F'C 250 \text{ KG/CM}^2$ ".

Se planea el inicio de la pintura en guarniciones para el día de mañana iniciando desde el tramo 0+820 hacia atrás.

Se proyecta la conclusión de los trabajos en tiempo y forma de acuerdo al tiempo establecido en el contrato.


Inga. Diana Laura Cifre Pérez.




Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO


Tec. Oscar Arechola Sastre
Supervisor obras públicas

FECHA: 14 / 01 / 2023

El día de hoy se inician los trabajos de limpieza de banquetas y guarniciones para la aplicación de pintura. Personal del H. Ayuntamiento asiste a la obra para solicitar la colocación de 4 topes distribuidos en los 820m de calle, por lo que se informa al representante legal de la empresa.


Inga. Diana Laura Cifre Pérez.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO


Tec. Oscar Arechola Sastre
Supervisor obras públicas

000020

El día de hoy continúa la colocación de sello en los cortes transversales y longitudinales de la calle desde el cadeneramiento 0+000 al 0+200 y en los tramos restantes. Se continúa con la aplicación de pintura en guarniciones, hasta el momento se realizó desde el 0+600 al 0+820 y se continúa con la pintura del 0+600 hacia atrás.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ing. Diana Laura Zitle Pérez

Tec. Esmeralda Sotelo
Supervisor Obras Públicas

FECHA: 18/01/2023

Con esta fecha se finalizó la aplicación de pintura en guarniciones y se realizó la demolición de concreto para colocar los topes. Se programan 14 m³ para el día de mañana para el colado de los topes solicitados por el H. Ayuntamiento. Para ello, personal de la dirección de obras entregó los planos con las especificaciones de los topes, serán con acabado rastreado, con base inferior de 4m y superior de 1.5m.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO

Ing. Diana Laura Zitle Pérez

Tec. Esmeralda Sotelo
Supervisor Obras Públicas

000000

El día de hoy se procedió con la aplicación de pintura para la línea central y de los cruces peatonales iniciando desde el cadenamiento 0+000 en adelante. Hasta el momento se lleva un avance aproximado del 95% de la obra. Se realiza el levantamiento topográfico final para la entrega de la obra y se revisan las metas contratadas.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRI151020GDO

Ingo Diana Laura Zúñiga Pérez.

Tec Oscar Abelardo Sastre
Supervisor obras públicas

FECHA: 23 / 01 / 2023

El día de hoy se finalizó la aplicación de pintura para cruces peatonales y topes. También se realiza la limpieza de banquetas y del arroyo. Personal del H. Ayuntamiento asiste al lugar para informar el lugar y la hora para la entrega de la obra que se realizará el día de mañana.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRI151020GDO

Ingo Diana Laura Zúñiga Pérez.

Tec Oscar Abelardo Sastre
Supervisor obras públicas


Con esta fecha se entrega la obra "PAVIMENTACION - CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA AVENIDA SAN JOAQUIN - ENTRE PRIVADA SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLANCIPGO", personal de supervisión revisa las metas contratadas para incluir las aditivas y deductivas dentro del acta entrega. Se da por concluida la presente bitácora.



Construcciones
RHA S.A. de C.V.
CRH151020GDO


Inga Diana Laura Zitle Perez

RHA
CONSTRUCCIONES



Tec. Oscar Redolac Sastre
Supervisor Obras publicas

000332