



**MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

CONVENIO MODIFICATORIO

TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO POR ADITIVAS Y MONTO
CONTRATISTA:	VERONICA PEREZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL:	C. VERONICA PEREZ CRUZ
NUMERO DE CONVENIO:	FAISMUN-23-04-A
OBJETO DEL CONTRATO:	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."
MONTO CONTRATADO:	\$ 986,167.39 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.)
MONTO REAL EJECUTADO:	\$ 1,054,156.86 (UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCION:	DEL 21 ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE 2023
REAL EJECUTADO:	DEL 21 ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20 DÍAS NATURALES
FECHA DE FIRMA:	08 MAYO DE 2023
CONVENIO:	FAISMUN-23-04-A
ESTRUCTURA FINANCIERA:	FAISMUN 2023
NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-23-04

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO FAISMUN-23-04, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. FILOMENTO SARMIENTO TORRES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. VERONICA PEREZ CRUZ EN SU CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR ÚNICO) DE LA EMPRESA VERONICA PEREZ CRUZ, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

DECLARAN LAS PARTES:

1. QUE CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", CELEBRARON EL CONTRATO NO. FAISMUN-23-04 EN EL CUAL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE DICHO CONTRATO, CONSISTENTE EN: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

1. QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102, 103, 105 FRACCIÓN XI Y 107, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 1, 2, 3, 78 FRACCIONES V, XVIII Y XXXVI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; ESTÁ INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y FACULTAD PARA REALIZAR ESTE ACTO JURÍDICO Y PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA.

2. QUE EL **C. FILOMENTO SARMIENTO TORRES**, TIENE EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA **09 DE JUNIO DE 2021**, EN LA QUE CONSTA LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO PROPIETARIOS Y SUPLENTE Y ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR ESTE ACTO JURÍDICO EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 90, 91 FRACCIÓN III, XXIII, XXV, XLVI Y LXI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; Y DE LA AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN DE BENEFICIO Y NECESIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, OTORGADO POR EL HONORABLE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA SESIÓN DE CABILDO DE FECHA **15 DE OCTUBRE DE 2021**.

3. QUE CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A **"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."** Y A LA CORRECTA Y EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LLEVARLOS A CABO.

DECLARA "EL CONTRATISTA"

A. QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, ACREDITA SU EXISTENCIA, MEDIANTE ACTA DE NACIMIENTO CON FOLIO 1206026.

B. EL **C. VERONICA PEREZ CRUZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO (ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA **VERONICA PEREZ CRUZ**, MANIFESTANDO TENER LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR, MISMA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA, ADEMÁS QUE SU REPRESENTADA REÚNE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

C. QUE TIENE REGISTRO VIGENTE EN EL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

D. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **PRIVADA ZARAGOZA #16A C.P. 72700, CUAUTLANCINGO, PUEBLA**. MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONVENIO.



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

E. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL PECV7209109S7.

F. QUE CONOCE Y CUMPLIRÁ CON LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN A LA PRESENTE OBRA PÚBLICA EN FORMA PREVIA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA, TALES COMO: LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

ANTECEDENTES

- 1. CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2023 "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO FAISMUN-23-04, EN VIRTUD DE LA CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A REALIZAR PARA "EL AYUNTAMIENTO" LA OBRA CONSISTENTE EN LA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."**
- 2. EL MONTO DEL CONTRATO FUE POR LA CANTIDAD \$ 986,167.39 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**
- 3. QUE A LA FECHA SE HA DETERMINADO LE NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO NUMERO FAISMUN-23-04, EN LO REFERENTE A ADITIVAS Y MONTO, POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACIÓN DE EST E CONVENIO MODIFICATORIO.**

MARCO JURÍDICO

I.- LA REGULACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO ES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 69, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; 67 Y 74, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN EL ENTENDIDO QUE CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, REGIRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL HASTA EN TANTO NO SE FINIQUITE DOCUMENTALMENTE.

II.- EN MÉRITO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS Y CON EL FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE, LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO OTORGAN EL PRESENTE CONVENIO, BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR EL CONTRATO NÚMERO FAISMUN-23-04 ANTERIORMENTE CITADO, ESTO DERIVADO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ EL AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE DICHA OBRA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LA OBRA ANTES CITADA.



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SEGUNDA. - LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR EL CONTRATO ANTERIORMENTE CITADO EN SU CLÁUSULA TERCERA, ESTABLECIENDO ADITIVAS EN CANTIDADES DE OBRA DE "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

SE ANEXA AL PRESENTE UN CUADRO COMPARATIVO DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS Y ADITIVAS, DANDO COMO RESULTADO EL MONTO REAL EJECUTADO.

MONTO CONTRATADO: \$ 986,167.39

MONTO REAL EJECUTADO: \$ 1,054,156.86

DIFERENCIA EN COSTO: \$ 67,989.47

TERCERA. - CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ESTE CONVENIO, REGIRÁN TODAS Y CADA UNA LAS DECLARACIONES, CLÁUSULAS Y PENALIZACIONES DEL "CONTRATO PRINCIPAL".

CUARTA. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE ESTE CONVENIO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO, EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A 01 DE MAYO DE 2023.



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

CUAUTLANCINGO
MAS próspero


MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EL CONTRATISTA



REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATANTE



ING. NOÉ MORALES OLARTE

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.



LIC. SANDRA TLAQUE GOMEZ

DIRECCIÓN DE
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO,
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Presupuesto

Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: ANGELOPOLIS

Municipio: CUAUTLANCINGO

Localidad: CUAUTLANCINGO

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad	Precios	Importe
1	RED DE ATARJEAS				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	360.81	\$ 17.53	\$ 6,325.00
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	4.00	\$ 38.51	\$ 154.04
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	1.00	\$ 448.30	\$ 448.30
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	660.95	\$ 70.51	\$ 46,603.58
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	111.61	\$ 23.88	\$ 2,665.25
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...				
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	111.61	\$ 15.82	\$ 1,765.67
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....				
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	245.54	\$ 6.87	\$ 1,686.86
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS				
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	33.41	\$ 305.74	\$ 10,214.77
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...				
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	421.61	\$ 761.20	\$ 320,929.53
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	576.10	\$ 103.35	\$ 59,539.94
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:				
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00	\$ 6,661.35	\$ 6,661.35
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00	\$ 7,321.24	\$ 14,642.48
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	3.00	\$ 8,858.33	\$ 26,574.99
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:				
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00	\$ 1,536.27	\$ 3,072.54
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...				
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	8.00	\$ 2,002.43	\$ 16,019.44
1001 00	CONSTRUCCIÓN DE...				
1001 11-1	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR LA EXCAVACIÓN PARA CRUCE DE CARRETERAS U OTROS, INCLUYE: REPOSICION DE LA BASE Y SUB-BASE APLICADO EN CALIENTE CON EMULSION A RAZON DE 10 LTS/M3, CAJEO Y ACAARREO DE LOS MATERILES SOBRANTES PRODUCTO DEL CAJEO FUERA DE LA OBRA.	M3	1.00	\$ 3,921.40	\$ 3,921.40
TOTAL DE RED DE ATARJEAS					\$ 521,225.14



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Presupuesto

Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: ANGELOPOLIS

Municipio: CUAUTLANCINGO

Localidad: CUAUTLANCINGO

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad	Precios	Importe
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	194.40	\$ 17.53	\$ 3,407.83
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	237.95	\$ 70.51	\$ 16,777.85
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS				
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	19.44	\$ 305.74	\$ 5,943.59
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.70	\$ 23.88	\$ 804.76
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...				
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	33.70	\$ 15.82	\$ 533.13
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....				
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	74.14	\$ 6.87	\$ 509.34
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...				
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	324.00	\$ 172.29	\$ 55,821.96
3051 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S-20 PARA ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.				
3051 049	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	81.00	\$ 479.70	\$ 38,855.70
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	212.03	\$ 103.35	\$ 21,913.30
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$ 144,567.46
3	DE RED DE AGUA POTABLE				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	379.40	\$ 17.53	\$ 6,650.88
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	379.40	\$ 70.51	\$ 26,751.49
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS				
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	37.94	\$ 305.74	\$ 11,599.78
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	421.56	\$ 52.62	\$ 22,182.49
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00	\$ 95.42	\$ 95.42
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00	\$ 6,574.83	\$ 13,149.66
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	16.00	\$ 19.41	\$ 310.56
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	2.00	\$ 1,903.42	\$ 3,806.84
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00	\$ 1,719.34	\$ 3,438.68



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Presupuesto

Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: ANGELOPOLIS

Municipio: CUAUTLANCINGO

Localidad: CUAUTLANCINGO

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad	Precios	Importe
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	4.00	\$ 7.02	\$ 28.08
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00	\$ 110.75	\$ 221.50
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	2.00	\$ 1,443.82	\$ 2,887.64
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	379.40	\$ 103.35	\$ 39,210.99
TOTAL DE DE RED DE AGUA POTABLE					\$ 130,334.01
4	TOMAS DOMICILIARIAS				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	150.00	\$ 17.53	\$ 2,629.50
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	105.00	\$ 70.51	\$ 7,403.55
3140 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS				
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	75.00	\$ 1,223.26	\$ 91,744.50
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	105.00	\$ 103.35	\$ 10,851.75
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$ 112,629.30
1	RED DE ATARJEAS				\$ 521,225.14
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS				\$ 144,567.46
3	DE RED DE AGUA POTABLE				\$ 130,334.01
4	TOMAS DOMICILIARIAS				\$ 112,629.30
SUBTOTAL 01					\$ 908,755.91
IVA 16%					\$ 145,400.95
TOTAL					\$ 1,054,156.86

PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
VERONICA PEREZ CRUZ
LIC. VERONICA PEREZ CRUZ
RFC. 74472914997
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Documentos por expediente técnico modificado

1 Orden de Ejecución del Presidente Municipal	7 Cédula de Información Básica por Proyecto	X	1 Cancelación Total	
2 Acta de Conformación	8 Proyecto	X	2 Cancelación Parcial	
3 Acta de acuerdo o solicitud del beneficiario	9 Presupuesto	X	3 Ampliación de Recursos	X
4 Acta de Cobro	10 Cálculo de ejecución de obra	X	4 Cambio de conceptos de obra	
5 Acuerdo Comité de Obras Públicas	11 Programa Anual de Obras			
6 Informe técnico regional (recurso)	12 Dictamen Técnico del Ayuntamiento	X		

Tipo de Modificación Solicitada

1 Cancelación Total	
2 Cancelación Parcial	
3 Ampliación de Recursos	X
4 Cambio de conceptos de obra	

Descripción de la Obra

"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCAANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

Localidad

CUAUTLANCINGO

Municipio

CUAUTLANCINGO

C. Mpio.

41

Unidad Medida	Modalidad de Ejecución	Unidad Medida	Modalidad de Ejecución
ML	DESCARGAS DOMICILIARIAS	ML	DESCARGAS DOMICILIARIAS
PZA	TOMAS DOMICILIARIAS	PZA	TOMAS DOMICILIARIAS

Año	FAISMUN	FORTANUM	FISE	Otros	Suma	Oficio de Asignación
2021						988,167.39 Monto Asignado \$
2022						
2023	988,167.39				988,167.39	
2024						
2025						
2026						
Año	FAISMUN	FORTANUM	FISE	Otros	Suma	Oficio de Modificación
2021						1,054,156.88 Monto Modificado \$
2022						
2023	1,054,156.88				1,054,156.88	
2024						
2025						
2026						

Documentos por expediente (técnico modificado)

1 Oficio de solicitud del Presidente Municipal	7 Oficio de información básica por proyecto	X	1 Cancelación Total	
2 Acta del COMADEMUNI	8 Proyecto	X	2 Cancelación Parcial	
3 Acta de acuerdo o solicitud de beneficiarios	9 Presupuesto	X	3 Ampliación de Recursos	X
4 Acta de Cálculo	10 Criterios de ejecución de obra	X	4 Cambio de conceptos de obra	
5 Acuerdo Comital de Obras Pictoras	11 Programa Anual de Obras			
6 Informe técnico regional (reverso)	12 Dictamen Técnico del Ayuntamiento	X		
	13 Validación nueva propuesta			

Tipo de Modificación Solicitada

FAISMUN-23-04
Número de Obra
FAISMUN-23-04
Programa
SD

Descripción de la Obra

"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALcantarillado sanitario y línea de agua potable de la calle Benito Juárez, entre calle Morelos y calle Cam. a Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla."

Localidad

CUAUTLANCINGO

Municipio

CUAUTLANCINGO

Modalidad de Ejecución

DESCARGAS DOMICILIARIAS
TOMAS DOMICILIARIAS

Unidad Medida

ML
PZA

Cantidad

41

Oficina de Asignación

Suma

986,167.39

Oficina de Modificación

Suma

986,167.39

Estructura Financiera

DESCARGAS DOMICILIARIAS	
TOMAS DOMICILIARIAS	
Cantidad	Unidad Medida
260.00	PL
55.00	PZA

Moneda Asignada \$

986,167.39

Moneda Modificada \$

1,054,156.86

AUTORIZADO

MODIFICADO

Cuadro Comparativo de Conceptos y volúmenes de obra

Presupuesto Contratado

Presupuesto Modificado

Diferencias

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	Cantidad	Precio	Importe	Cantidad	Precio	Importe
3050 05	SUBVINTOS E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR USO, DE 12" DIAM. C/ CAJAPANA & EMPAQUE Norma NMX E-241	M	421.61	\$ 761.20	\$ 320,929.53	421.61	\$ 761.20	\$ 320,929.53	0.00	\$ 761.20	\$ -
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	576.10	\$ 103.35	\$ 59,539.84	576.10	\$ 103.35	\$ 59,539.84	0.00	\$ 103.35	\$ -
3050 03	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00	\$ 6,661.35	\$ 6,661.35	1.00	\$ 6,661.35	\$ 6,661.35	0.00	\$ 6,661.35	\$ -
3050 04	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00	\$ 7,321.24	\$ 14,642.48	2.00	\$ 7,321.24	\$ 14,642.48	0.00	\$ 7,321.24	\$ -
3050 06	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	3.00	\$ 8,658.33	\$ 26,574.99	3.00	\$ 8,658.33	\$ 26,574.99	0.00	\$ 8,658.33	\$ -
3050 17	INCREMENTO O REVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUBVINTOS Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00	\$ 1,636.27	\$ 3,072.54	2.00	\$ 1,636.27	\$ 3,072.54	0.00	\$ 1,636.27	\$ -
3110 03	SUBVINTOS Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	8.00	\$ 2,002.43	\$ 16,019.44	8.00	\$ 2,002.43	\$ 16,019.44	0.00	\$ 2,002.43	\$ -
1001 11-1	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR LA EXCAVACIÓN PARA CRUCE DE CARRITERAS U OTROS, INCLUYE: REPOSICIÓN DE LA BASE Y SUB BASE APLICADO EN CAUENTE CON EMULSION A RAZÓN DE 10 LITROS/M3. CAJEO Y ACAPARREO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES PRODUCTO DEL CAJEO FUERA DE LA OBRA	M3	1.00	\$ 3,921.40	\$ 3,921.40	1.00	\$ 3,921.40	\$ 3,921.40	0.00	\$ 3,921.40	\$ -

Documentos por expediente técnico modificado

1 Oficio de solicitud del Presidente Municipal	7 Carta de Información Básica por proyecto	X	1 Cancelación Total	
2 Acta del COMPLEJUMI	8 Proyecto	X	2 Cancelación Parcial	
3 Acta de acuerdo o solicitud de Percepciones	9 Presupuesto	X	3 Ampliación de Recursos	X
4 Acta de Cobro	10 Censado de ejecución de obra	X	4 Cambio de conceptos de obra	
5 Acuerdo Comité de Obras Públicas	11 Programa Anual de Obras			
6 Informe módulo regional (reverso)	12 Declaración Técnica del Ayuntamiento	X	13 Validación nuevo proyecto	

Tipo de Modificación Solicitada

1 Cancelación Total	
2 Cancelación Parcial	
3 Ampliación de Recursos	X
4 Cambio de conceptos de obra	

Descripción de la Obra

"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

Localidad

CUAUTLANCINGO

Municipio

CUAUTLANCINGO

C.Mpio.

41

Oficio de Asignación

Unidad Medida	Unidad	Modalidad de Ejecución	Año	FAISMUN	FORTAMUN	FISE	Otros	Suma	Oficio de Asignación
AUTORIZADO	DESCARGAS DOMICILIARIAS TOMAS DOMICILIARIAS		2021						886,167.39
			2022						
20.00			2023	986,167.39				986,167.39	
56.00			2024						
			2025						
			2026						
MODIFICADO	DESCARGAS DOMICILIARIAS TOMAS DOMICILIARIAS		2021						1,054,156.86
			2022						
324.00			2023	1,054,156.86				1,054,156.86	
75.00			2024						
			2025						
			2026						

Cuadro Comparativo de Conceptos y volúmenes de obra

Clave	Concepto	Unidad	Presupuesto Contratado			Presupuesto Modificado			Diferencias		
			Cantidad	Presupuesto	Importe	Cantidad	Presupuesto	Importe	Cantidad	Presupuesto	Importe
PARTIDA 2	DESCARGAS DOMICILIARIAS										
1006-01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	156.00	\$	17.63	\$	2,734.68	\$	17.63	\$	673.16
1100-02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 8.00 M.	M3	190.63	\$	70.61	\$	13,455.42	\$	70.61	\$	3,322.43
1130-02	PLANTILLA ARSONADA AL 65% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	15.60	\$	305.74	\$	4,769.54	\$	305.74	\$	1,174.04
1004-01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	27.04	\$	23.68	\$	645.72	\$	23.68	\$	159.04
9010-05	ZONA URBANA TRANSITO NOROCCIDENTAL	M3	27.04	\$	15.62	\$	427.77	\$	15.62	\$	106.38
9040-05	ZONA URBANA TRANSITO NOROCCIDENTAL	M3/KM	69.49	\$	6.87	\$	403.70	\$	6.87	\$	100.65
9050-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO H-2, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CASAPAPA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	M/L	260.00	\$	172.29	\$	44,785.40	\$	172.29	\$	11,028.56
3551-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEEVNE PVC 9-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CCAUAPAN DE 12" X 6", CON ANILLO INTEGRADO.	PZA	65.00	\$	479.70	\$	31,160.50	\$	479.70	\$	7,616.20
1131-05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 65% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	170.03	\$	103.35	\$	17,572.60	\$	103.35	\$	4,340.70

Dictamen de Modificación Presupuestal

FAISMUN 2023
ESTRUCTURA FINANCIERA

documentos por expediente técnico modificado

1 Oficio de solicitud del Presidente Municipal	7 Cédula de Información Básica por Proyecto
2 Acta del COPLADEUIN	8 Proyecto
3 Acta de acuerdo o solicitud de beneficiarios	9 Presupuesto
4 Acta de Casado	10 Calendario de ejecución de obra
5 Acuerdo Contrata de Obras Públicas	11 Programa Anual de Obras
6 Informe mensual regional (inverso)	12 Dictamen Técnico del Ayuntamiento

[illegible]

SD

C.Mpio.	Municipio	
41	CUAUTLANCINGO	
Cantidad	Unidad Medida	Modalidad de Ejecución
260.00	ML	DESCARGAS DOMICILIARIAS
55.00	PZA	TOMAS DOMICILIARIAS
Cantidad	Unidad Medida	Modalidad de Ejecución
324.00	ML	DESCARGAS DOMICILIARIAS
75.00	PZA	TOMAS DOMICILIARIAS

Localidad	Descripción de la Obra					
CUAUTLANCINGO	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A HUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."					
Año	FASHUN	FORTAMUN	FISE	Otros	Suma	Oficio de Asignación
2021						
2022						
2023	986,167.39				986,167.39	
2024						
2025						
2026						
						Monto Asignado \$
						986,167.39
Año	FASHUN	FORTAMUN	FISE	Otros	Suma	Oficio de Modificación
2021						
2022						
2023	1,054,158.86				1,054,158.86	
2024						
2025						
2026						
						Monto Modificado \$
						1,054,158.86

Cuadro Comparativo de Conceptos y Variables de obra

Clave		Concepto	Presupuesto Constatado			Presupuesto Modificado			Diferencias		
		Unidad	Cantidad	Precio	Importe	Cantidad	Precio	Importe	Cantidad	Precio	Importe
PARTIDA 3		RED DE AGUA POTABLE									
1005 01		LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	379.40 \$	17.53 \$	6,650.83 \$	378.40 \$	17.53 \$	6,650.83 \$	17.53 \$	-
1100 02		EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.00 ML	M3	379.40 \$	70.51 \$	26,761.49 \$	378.40 \$	70.51 \$	26,751.49 \$	70.51 \$	-
1130 02		PLANTILLA, APISADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	37.94 \$	305.74 \$	11,699.78 \$	37.94 \$	305.74 \$	11,599.78 \$	305.74 \$	-
2040 02		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 51 N/M (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA)	ML	421.58 \$	52.62 \$	22,182.49 \$	421.58 \$	52.62 \$	22,182.49 \$	52.62 \$	-
2041 09		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 N/M	PZA	1.00 \$	95.42 \$	95.42 \$	1.00 \$	95.42 \$	95.42 \$	95.42 \$	-
2160 003		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSIDE 2" PUESTA EN OBRA	PZA	2.00 \$	6,574.83 \$	13,149.68 \$	2.00 \$	6,574.83 \$	13,149.68 \$	6,574.83 \$	-
2130 020		SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 6/8" X 3"	PZA	16.00 \$	19.41 \$	310.53 \$	16.00 \$	19.41 \$	310.53 \$	19.41 \$	-
2241 02		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 60 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG	PZA	2.00 \$	1,603.42 \$	3,606.84 \$	2.00 \$	1,603.42 \$	3,606.84 \$	1,603.42 \$	-

Documentos por expediente técnico modificado

1 Carta de solicitud del Presidente Municipal	7 Carta de Información Básica por Proyecto	X	1 Cancelación Total	
2 Acta del Copla de FAISMUN	8 Proyecto	X	2 Cancelación Parcial	
3 Acta de acuerdo o resolución de Beneficiarios	9 Presupuesto	X	3 Aprobación de Recursos	X
4 Acta de Cobro	10 Calendario de ejecución de obra	X	4 Cambio de conceptos de obra	
5 Acuerdo Comité de Obras Públicas	11 Programa Anual de Obras			
6 Informe módico regional (reverso)	12 Distanciamiento del Ayuntamiento	X	13 Validación nuevo proyecto	

Tipo de Modificación Solicitada

1 Cancelación Total	
2 Cancelación Parcial	
3 Aprobación de Recursos	X
4 Cambio de conceptos de obra	

FAISMUN 2023
ESTRUCTURA FINANCIERA
FAISMUN 23-04
Número de Obra
FAISMUN 23-04
Programa
SD

Descripción de la Obra

"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLAHINGO, PUEBLA."

Localidad

CUAUTLAHINGO

Municipio

CUAUTLAHINGO

C. Mpio.

41

Unidad Medida	Modalidad de Ejecución
AUTORIZADO	
200.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS
55.00	TOMAS DOMICILIARIAS

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra
Unico	2023	041	012	SD	03	

Ejercicio 2023

I. Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	041	CUAUTLANCINGO
Localidad	01	CUAUTLANCINGO
Barrio, colonia, ranchería, etc.		CUAUTLANCINGO
Cabecera municipal	SI (X)	NO ()
Tipo de localidad	CP (X)	PR () ZI ()

II. Identificación

No. de Oficio de Asignación	Clave	Nombre
	SD	ALCANTARILLADO SANITARIO
	01	REHABILITACIÓN
Programa		
Subprograma		
Nombre de la obra		REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
Descripción específica de la obra o acción. (entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)		

Tipo de obra	Nueva ()	Ampliación ()	Rehabilitación (X)	Proceso ()	Equipamiento ()
Modalidad de ejecución:					
a) () Administración directa					
b) () Contrato					
() Licitación pública	(X) Invitación a 3				
() Invitación a 5	() Adjudicación directa				
c) () Acción por aportación.					

Instancia Ejecutora: **H. Ayuntamiento de Cuautlancingo**

Referencia Carta Mandato:

III. Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	100% Ramo 33	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
	P.E.T.	D.I.F.	VIA CARTA MANDATO
		S.E.P.	VIA SUBSIDIO
		CFE-RURAL	OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2023	\$ 1,054,156.86
Total		\$ 1,054,156.86

IV. Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas	Beneficiarios	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar
421.61	ML	1711
Cantidad	Unidad de Medida	
200	Personas	(1)

V. Conceptos de obra a ejecutar:


Concepto	Unidad	Cantidad	Concepto	Unidad	Cantidad
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	360.81	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	31.70
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.	M3		ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, MAT.	M3/KM	74.34
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	660.95	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3/KM	74.34
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	111.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DEN	ML	324.00
ACARREO 3er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VO	M3	311.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE	PZA	81.00
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	311.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZAS ESPECIALES DE PVC S-20 PARA ALCANTARILLA	PZA	81.00
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA	M3/KM	245.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE	PZA	81.00
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3/KM	245.54	RELLENO EN ZANJAS	PZA	81.00
PLANTILLAS APISONADAS AL 95% PROCTOR EN ZANJAS	M3	83.41	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE	M3	375.40
PLANTILLA APISONADA AL 95% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	83.41	DE RED DE AGUA POTABLE	M3	375.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO	M	421.61	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	375.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, IN	M	421.61	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.	M3	375.40
RELLENO EN ZANJAS	M3	576.20	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFU	M3	375.40
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	576.20	PLANTILLAS APISONADAS AL 95% PROCTOR EN ZANJAS	M3	37.04
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:	PZA	3.00	PLANTILLA APISONADA AL 95% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, IN	ML	421.56
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 51 MM	PZA	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RRIODADA DE 125 PSI DE 2	PZA	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:	PZA	3.00	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	16.00

INCREMENTO O RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.	INC	2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZOS DE VISITA.	PZA	8.00	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	4.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE REPARACIÓN P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER	PZA	2.00
LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	194.40	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	2.00
EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.			RELLENO EN ZANJAS		
EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	237.95	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE	M3	379.60
PLANTILLAS APISONADAS AL 10% PROCTOR EN ZANJAS			TOMAS DOMICILIARIAS		
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	29.44	LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	150.00
CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.70	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.		
ACARREO 3er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VO			EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFU	M3	105.00
VI. Calendario mensual de obra			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS		

Costo Total	Avance	M e s e s											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 1,054,156.86	Fiscal												
	Financiero				\$ 637,073.91	\$ 417,082.95							


 LIC. SANDRA MARÍA TLAQUE GÓMEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
 OBRAS
 PÚBLICAS
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024




Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: _____ ANGELOPOLIS
Municipio: _____ CUAUTLANCINGO
Localidad: _____ CUAUTLANCINGO

Administración : ()
Contrato : (X)

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1.00	RED DE ATARJEAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	360.81
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	4.00
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	1.00
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	660.95
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	111.61
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	111.61
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	245.54
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	33.41
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	421.61
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	576.10
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	3.00
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...		
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	8.00
1001 00	CONSTRUCCIÓN DE...		
1001 11-1	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR LA EXCAVACIÓN PARA CRUCE DE CARRETERAS U OTROS, INCLUYE: REPOSICION DE LA BASE Y SUB-BASE APLICADO EN CALIENTE CON EMULSION A RAZON DE 10 LTS/M3., CAJE0 Y ACAARREO DE LOS MATERILES SOBRANTES PRODUCTO DEL CAJE0 FUERA DE LA OBRA.	M3	1.00
2.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	194.40
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	237.95




Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: _____ ANGELOPOLIS
Municipio: _____ CUAUTLANCINGO
Localidad: _____ CUAUTLANCINGO

Administración : ()
Contrato : (X)

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	19.44
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.70
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	33.70
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	74.14
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	324.00
3051 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S-20 PARA ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.		
3051 049	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTEGRADO.	PZA	81.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	212.03
3.00	DE RED DE AGUA POTABLE		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	379.40
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	379.40
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	37.94
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	421.56
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	16.00
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	2.00
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00




Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: _____ ANGELOPOLIS
Municipio: _____ CUAUTLANCINGO
Localidad: _____ CUAUTLANCINGO

Administración : ()
Contrato : (X)

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	4.00
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	2.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	379.40
4.00	TOMAS DOMICILIARIAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	150.00
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	105.00
3140 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	75.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	105.00


 LIC. SANDRA MARÍA TLAQUE GOMEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS
 PÚBLICAS
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024




Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: ANGELOPOLIS
Municipio: CUAUTLANCINGO
Localidad: CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()
Contrato (B) : (X)

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad	Precios	Importe
1	RED DE ATARJEAS				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	360.81	\$ 17.53	\$ 6,325.00
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	4.00	\$ 38.51	\$ 154.04
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	1.00	\$ 448.30	\$ 448.30
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	660.95	\$ 70.51	\$ 46,603.58
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	111.61	\$ 23.88	\$ 2,665.25
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...				
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	111.61	\$ 15.82	\$ 1,765.67
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....				
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	245.54	\$ 6.87	\$ 1,686.86
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS				
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	33.41	\$ 305.74	\$ 10,214.77
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...				
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-S-241	M	421.61	\$ 761.20	\$ 320,929.53
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	576.10	\$ 103.35	\$ 59,539.94
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:				
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	1.00	\$ 6,661.35	\$ 6,661.35
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00	\$ 7,321.24	\$ 14,642.48
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	3.00	\$ 8,858.33	\$ 26,574.99
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:				
3060 17	INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00	\$ 1,536.27	\$ 3,072.54
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...				
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	8.00	\$ 2,002.43	\$ 16,019.44
1001 00	CONSTRUCCIÓN DE...				
1001 11-1	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR LA EXCAVACIÓN PARA CRUCE DE CARRETERAS U OTROS, INCLUYE: REPOSICION DE LA BASE Y SUB-BASE APLICADO EN CALIENTE CON EMULSION A RAZON DE 10 LTS/M3., CAJEO Y ACAARREO DE LOS MATERILES SOBRANTES PRODUCTO DEL CAJEO FUERA DE LA OBRA.	M3	1.00	\$ 3,921.40	\$ 3,921.40
TOTAL DE RED DE ATARJEAS					\$ 521,225.14
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	194.40	\$ 17.53	\$ 3,407.83
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	237.95	\$ 70.51	\$ 16,777.85
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS				




Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: ANGELOPOLIS
Municipio: CUAUTLANCINGO
Localidad: CUAUTLANCINGO

Administración (A) : ()
Contrato (B) : (X)

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad	Precios	Importe
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	19.44	\$ 305.74	\$ 5,943.59
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.70	\$ 23.88	\$ 804.76
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...				
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	33.70	\$ 15.82	\$ 533.13
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....				
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	74.14	\$ 6.87	\$ 509.34
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...				
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	324.00	\$ 172.29	\$ 55,821.96
3051 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S-20 PARA ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.				
3051 049	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 12" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	81.00	\$ 479.70	\$ 38,855.70
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	212.03	\$ 103.35	\$ 21,913.30
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$ 144,567.46
3	DE RED DE AGUA POTABLE				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	379.40	\$ 17.53	\$ 6,650.88
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	379.40	\$ 70.51	\$ 26,751.49
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS				
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	37.94	\$ 305.74	\$ 11,599.78
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RO 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	421.56	\$ 52.62	\$ 22,182.49
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	1.00	\$ 95.42	\$ 95.42
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00	\$ 6,574.83	\$ 13,149.66
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	16.00	\$ 19.41	\$ 310.56
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	2.00	\$ 1,903.42	\$ 3,806.84
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00	\$ 1,719.34	\$ 3,438.68
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	4.00	\$ 7.02	\$ 28.08
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00	\$ 110.75	\$ 221.50
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	2.00	\$ 1,443.82	\$ 2,887.64
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	379.40	\$ 103.35	\$ 39,210.99
TOTAL DE DE RED DE AGUA POTABLE					\$ 130,334.01



Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo Regional: ANGELOPOLIS

Municipio: CUAUTLANCINGO

Localidad: CUAUTLANCINGO


Administración (A) : ()

Contrato (B) : (X)

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad	Precios	Importe
4	TOMAS DOMICILIARIAS				
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	150.00	\$ 17.53	\$ 2,629.50
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.				
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	105.00	\$ 70.51	\$ 7,403.55
3140 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS				
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	75.00	\$ 1,223.26	\$ 91,744.50
1131 00	RELLENO EN ZANJAS				
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	105.00	\$ 103.35	\$ 10,851.75
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$ 112,629.30
1	RED DE ATARJEAS				\$ 521,225.14
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS				\$ 144,567.46
3	DE RED DE AGUA POTABLE				\$ 130,334.01
4	TOMAS DOMICILIARIAS				\$ 112,629.30
SUBTOTAL 01					\$ 908,755.91
IVA 16%					\$ 145,400.95
TOTAL					\$ 1,054,156.86

LIC. SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



Nombre: REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Modulo: PUEBLA

Municipio : CUAUTLANCINGO

Localidad: CUAUTLANCINGO

Región Geográfica: Angelópolis

Contrato:

Unidad	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Costo Directo	Importe
PARTIDA 1	RED DE ATARJEAS				\$ 521,225.14
PARTIDA 2	DESCARGAS DOMICILIARIAS				\$ 144,567.46
PARTIDA 3	DE RED DE AGUA POTABLE				\$ 130,334.01
PARTIDA 4	TOMAS DOMICILIARIAS				\$ 112,629.30

SubTotal \$ 908,755.91

I.V.A. 16% \$ 145,400.95

TOTAL \$ 1,054,156.86


 LIC. SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS
 PÚBLICAS
 CUAUTLANCINGO,
 PUEBLA.
 2021-2024

[illegible]

[illegible]

INVESTIGADOR: CUAUTLA XINGO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN				LARGO	ALTO	ANCHO	ESPESOR	PZA	CANTIDAD		UNID.
		EJE	TRAMO	TRAMO	SECCIÓN						TOTAL		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.		1	8				VER TABLA 03			19.44		M3
			1	8				VER TABLA 03			19.44		M3
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.												
						25.92	1.30	33.70			33.70		M3
											33.70		M3
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.		1	8				VER TABLA 03					
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.												
						25.92	1.30	33.70			33.70		M3
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.												M3
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.		1	8				VER TABLA 03					
						33.70	KM. SUB MENOS 1ER KM	2.20	74.14		74.14		M3*KM
											74.14		M3*KM
3060 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE ...												
3060 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241		1	8				VER TABLA 03			324.00		MIL
											324.00		ML
3061 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S-20 PARA ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.		1	8				VER TABLA 03					
3061 049	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANTARIO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/ CAMPANA DE 12" X 6". CON ANILLO INTEGRADO.										81.00		PZA
											81.00		PZA
1131 00	RELLENO EN ZANJAS												
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.		1	8				VER TABLA 03			211.63		M3
											211.63		M3
DE RED DE AGUA POTABLE													
1036 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0+000.00 A 0+421.56				421.56		0.90			379.40		M2
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.												
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	0+000.00 A 0+421.56				421.56	1.00	0.90			379.40		M2
											379.40		M2

MUNICIPIO: CUAUTLAHQUINGO

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION				LARGO	AUTO	ANCHO	ESPESOR	PZA	CANTIDAD	UND
		EJE	TRAMO	TRAHO	SECCION						TOTAL	
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS											
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	0+000.00 A 0+421.56				421.56	0.10	0.90			37.94	
											37.94	M3
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 28 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	0+000.00 A 0+421.56				421.56					421.56	
											421.56	HL
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM									1.00	1.00	
											1.00	PZA
2140 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.									2.00	2.00	
											2.00	PZA
2130 020	SUMINISTRO DE TORNILLO CON GABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"									18.00	18.00	
											18.00	PZA
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 60 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.									2.00	2.00	
											2.00	PZA
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CATAL DE 4"									2.00	2.00	
											2.00	PZA
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"									4.00	4.00	
											4.00	PZA
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBLE REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/G ANGER DE 51 MM.									2.00	2.00	
											2.00	PZA
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.									2.00	2.00	
											2.00	PZA
1131 00	RELLENO EN ZANJAS											
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	0+000.00 A 0+421.56					IGUAL A EXCAVACION				379.40	
											379.40	M3

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN				EJE	LOCALIZACIÓN			LARGO	ALTO	ANCHO	ESPESOR	PZA	CANTIDAD		UNID.
		TRAMO	TRAMO	SECCION	TRAMO		TOTAL	TOTAL									
TOMAS DOMICILIARIAS																	
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.				0+000.00 A 0+421.56				4.00		0.50			75.00	150.00	150.00	M2
															150.00		M2
1100 00	EXGAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.																
1100 02	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.				0+000.00 A 0+421.56				4.00	0.70	0.50			75.00	105.00	105.00	M3
															105.00		M3
3140 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS																
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", Codos DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.				0+000.00 A 0+421.56									75.00	75.00	75.00	PZA
1131 00	RELLENO EN ZANJAS																
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.												IGUAL A EXCAVACIÓN		105.00	105.00	M3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. SANDRA MARIA TILADE GONZALEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

2021-2024

Municipio: CUAUTLANCINGO

Localidad: CUAUTLANCINGO

Otro: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN
CUMUTLAINCO. PUEBLA.

Formo: FAISHUN-2023

[illegible]



Calendario Financiero



Municipio: CUAUTLANCINGO
Localidad: CUAUTLANCINGO
Obr: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
Fondo: FAISHUN-2023

No.	Conceptos de Obra	ImpORTE	Porc. %	4° MES				5° MES				6° MES			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1004 01	CARGA A CAJON DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	\$ 933.62	0.069%				\$933.62								
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	\$ 618.43	0.059%				\$618.43								
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	\$ 590.83	0.055%				\$590.83								
3000 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO II- 12" INTERIOR LISO, DE 6' DIAM. C/CAJAPANA 3	\$ 64,763.47	6.143%					\$ 64,763.47							
3051 019	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO 2 12" X 6' CON ANILLO SANITARIO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAJAPANA DE 12" X 6' CON ANILLO	\$ 45,072.61	4.276%					\$ 45,072.61							
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	\$ 25,419.43	2.411%					\$ 25,419.43							
3 OBRAS DE AGUAS CORTABLES															
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	\$ 7,715.02	0.732%					\$ 7,715.02							
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	\$ 31,031.73	2.944%					\$ 31,031.73							
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 95% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUIE SUMINISTRO	\$ 13,455.74	1.276%					\$ 13,455.74							
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HORIZONTAL CON ANILLO DE 61 MM. INCLUIE PRUEBA HIDRAULICA	\$ 25,731.69	2.441%					\$ 25,731.69							
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAJAPANA P.V.C. HORIZONTAL DE 61 MM.	\$ 110.69	0.011%					\$ 110.69							
2100 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTAPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA	\$ 15,253.81	1.447%					\$ 15,253.81							
2130 020	SUMINISTRO DE TORILLO CON CABEZAL Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	\$ 360.26	0.034%					\$ 360.26							
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 60 X 50 CM CON UN PESO DE 110 KG.	\$ 4,415.93	0.419%					\$ 4,415.93							
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAFUERZO SENCILLO DE 1.10 M. CON CAJAL DE 4"	\$ 3,653.87	0.378%					\$ 3,653.87							
2130 001	SUMINISTRO DE EMPUQUES DE PLOMO DE 2"	\$ 32.57	0.003%					\$ 32.57							
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFLE REPARACION P.V.C. HORIZONTAL C/CAJANG DE 61 MM.	\$ 268.94	0.024%					\$ 268.94							
2240 002	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 100 X 200 M.	\$ 3,349.66	0.318%					\$ 3,349.66							
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	\$ 45,484.76	4.315%					\$ 45,484.76							
4 TOMAS DOMICILIARIAS															
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	\$ 3,050.22	0.289%					\$ 3,050.22							
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	\$ 8,653.12	0.815%					\$ 8,653.12							
3140 01	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	\$ 106,423.62	10.056%					\$ 106,423.62							
								\$ 106,423.62							



Calendario Financiero



Municipio: CUAUTLANCINGO
Localidad: CUAUTLANCINGO
Obra: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN,
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
Fondo: FAISHUN-2023

Nº.	Conceptos de Obra	Importe	Pond. %	4º MES				5º MES				6º MES			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
113105	RELLENO ENZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	\$ 12,538.03	1.184%												
											\$ 12,538.03				
	Monte Total de la Obra	\$ 1,054,156.86	100.00%												
	Monte Programado Semanal														
	Monte Programado Mensual	\$ 1,054,156.86													
				89,102.43	453,160.72	82,234.65	32,452.74	133,245.61	77,634.18	73,753.27	150,619.99	0.00	0.00	0.00	0.00
				MONTO 4º MES \$ 637,073.91				MONTO 5º MES \$ 417,082.95				MONTO 6º MES \$ -			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. SANDRA MARIA TIAGUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024